

正数政环评批复 [2026]17号

正定县数据和政务服务局
关于正定县远方纸塑包装厂迁建升级项目
生态环境影响报告表的批复

正定县远方纸塑包装厂：

你单位所报由河北臻冉环保科技有限公司编制的《正定县远方纸塑包装厂迁建升级项目生态环境影响报告表》（以下简称生态环境影响报告表）及有关材料收悉，依据生态环境影响报告表及河北绿创环境工程有限公司技术评估结论，经研究审核、依法公示，现批复如下。

一、该项目位于石家庄市正定县南牛镇东贾村平安大街与西后公路交叉口东行 800m 路南，项目中心地理坐标为：北纬 38°11'30.402"，东经 114°40'31.128"；厂区东侧为乡村道路，隔路为

张乱京的养殖厂，西侧为农田，南侧为正定县众美橡塑橡胶制品厂，北侧为西后公路，隔路为农田。项目总投资 100 万元，环保投资 10 万元，环保投资占总投资比例 10%。该项目设备及规模：原有设备全部淘汰。新增：燃气导热油炉 1 台，搅拌机 1 套、挤出复合一体机 1 套、成型机 1 套、复合机 1 套、裁切机 1 台及配套设施等，迁建完成后，年产 PVC 地毯 30 万平方米。

该项目已在正定县科学技术和工业信息化局备案，备案编号：正科工技改备字[2026]12 号，项目代码：2602-130123-07-02-629894。在落实生态环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施后，从环境保护角度，原则同意生态环境影响报告表中所列建设项目的规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、你单位应认真落实生态环境影响报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放，并重点落实以下污染防治措施。

（一）严格落实大气污染防治措施

裁切、上料、搅拌产生的颗粒物经集气罩+软帘收集后经布袋除尘器处理后经 1 根 15m 排气筒（DA001）排放，有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放限值要求；复合成型、复合、成型产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯和臭气浓度经集气罩+软帘收集后经过滤棉+二级活性炭吸附处理后经 1 根 15m 排气筒（DA002）排放，有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表 1 中塑料制品

业排放限值要求，有组织氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放限值要求，有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值；燃气导热油炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及烟气黑度经低氮燃烧器处理后通过 1 根 11m 高的排气筒（DA003）排放，有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表 1 大气污染物排放限值要求。

通过车间密闭、加强管理等措施，减少无组织废气排放，厂界非甲烷总烃《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 中无组织排放监控浓度限值要求，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表 2 厂区内挥发性有机物无组织排放限值，无组织、氯化氢、氯乙烯、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 大气污染物排放限值，无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新扩改建标准。

（二）严格落实水污染防治措施

职工盥洗废水全部用于厂区泼洒抑尘，不外排；厂区内建设有防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。

（三）严格落实声环境保护措施

采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机软连接并加装隔声罩等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 中 2 类标准要求。

(四) 严格落实固体废物污染防治措施

裁切边角料、废包装袋、除尘灰、废布袋、不合格品收集后外售，一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 相关标准要求；废过滤棉、废活性炭和废导热油暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 中相关规定。生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。

三、你单位应严格落实生态环境影响报告表提出的环境风险防范措施，依法依规制定突发环境事件应急预案，落实防渗要求，按照安全生产相关要求，做好风险源管理，一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水等环境的污染。其他环境管理严格按生态环境影响报告表规定的措施进行落实，确保项目实施后满足环境要求。

四、项目建设应严格执行“三同时”管理制度，定期向生态环境部门报告“三同时”完成情况。建设单位应当在项目竣工后，按要求办理相关排污许可后，方可实际排污；应按照规定标准和程序，组织项目竣工环境保护验收，编制验收报告，验收合格后，方可正式投入运营，并依法依规向社会公开，接受群众监督。该项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动的，应当依法重新报批。

五、你单位应在接到本批复后 3 个工作日内，将批复原件送至石

家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局，按规定接受生态环境部门的监督检查。该项目日常环境监督管理工作由属地生态环境部门负责。

正定县数据和政务服务局
2026年08月27日

抄送：石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

正定县数据和政务服务局审批五室

2026年08月27日印发

（共印 5 份）