

正数政环评批复 [2026]18号

正定县数据和政务服务局

关于正定县金佰利装饰材料厂 SPC 蜂窝板、环保装饰 板材改扩建项目生态环境影响报告表的批复

正定县金佰利装饰材料厂：

你单位所报由河北沐飞环境科技有限公司编制的《正定县金佰利装饰材料厂 SPC 蜂窝板、环保装饰板材改扩建项目生态环境影响报告表》（以下简称生态环境影响报告表）及有关材料收悉，依据生态环境影响报告表及河北集梦环保工程有限公司技术评估结论，经研究审核、依法公示，现批复如下。

一、该项目位于中国(河北)自由贸易试验区正定片区南牛镇拐角铺村恩鑫包装厂西行 10 米路北，项目中心地理坐标为：北纬 38°13'50.043"，东经 114°38'4.741"；厂区东侧为河北沐洋塑料制品有

限公司，西侧、北侧均为何永贞所属闲置库房，南侧为河北恩鑫包装有限公司。项目总投资 100 万元，环保投资 5 万元，环保投资占总投资比例 5%。该项目设备及规模：在现有厂区内进行建设，拟新增一条环保装饰板材生产线，配套建设热压贴合生产线 6 条、冷压贴合生产线 7 条等生产设备，项目建成后，全厂年产 2.5 万张 SPC 蜂窝板、10 万张环保装饰板材。所用涂料和胶粘剂均须符合非溶剂型低 VOCs 含量标准要求。

该项目已在中国(河北)自由贸易试验区正定片区政务服务管理局备案，备案编号：自行审备字 [2026]82 号，项目代码:2605-130193-89-02-627445。在落实生态环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施后，从环境保护角度，原则同意生态环境影响报告表中所列建设项目的规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、你单位应认真落实生态环境影响报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放，并重点落实以下污染防治措施。

（一）严格落实大气污染防治措施

SPC 蜂窝板生产线配料间称量、上料、混料工序、修边工序、粉碎工序及环保装饰板材生产线开槽工序产生的颗粒物经集气罩/密闭间收集后经 1 套袋式除尘器处理后经 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放，有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准限值（排放速率从严 50%执行）；挤出成型工序、辊涂工序、UV 固化工序、淋胶工序、冷压成

型工序及环保装饰板材生产线涂胶工序、覆膜工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度经集气罩/密闭间收集后通过二级活性炭吸附装置处理后经 1 根 15m 高排气筒（DA002）排放，有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表 1 塑料制品制造排放限值，氯化氢，氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准（排放速率从严 50%执行），有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值要求。

采取车间密闭、加强管理等措施，减少废气无组织排放，厂界颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表 2 厂区内挥发性有机物无组织排放限值，同时执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表 2 厂区内挥发性有机物无组织排放限值，厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

（二）严格落实水污染防治措施

项目循环冷却水循环使用，定期补充，不外排；职工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。

（三）严格落实声环境保护措施

采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施

挤出成型工序不合格品、修边工序边角料粉碎后回用于生产；SPC 蜂窝板不合格品、废包装袋、下脚料和碎屑、开槽工序不合格品、废 UV 灯管、废 PVC 膜、覆膜不合格品、废布袋、除尘灰集中收集后外售，一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准要求；废水性漆桶、辊涂工序废抹布、废漆渣、废胶粘剂桶、废聚氨酯胶桶、废 PUR 热熔胶桶、废活性炭、废过滤棉、废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关规定。生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。

三、你单位应严格落实生态环境影响报告表提出的环境风险防范措施，依法依规制定突发环境事件应急预案，落实防渗要求，按照安全生产相关要求，做好风险源管理，一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水等环境的污染。其他环境管理严格按生态环境影响报告表规定的措施进行落实，确保项目实施后满足环境要求。

四、项目建设应严格执行“三同时”管理制度，定期向生态环境部门报告“三同时”完成情况。建设单位应当在项目竣工后，按要求办理相关排污许可后，方可实际排污；应按照规定标准和程

序，组织项目竣工环境保护验收，编制验收报告，验收合格后，方可正式投入运营，并依法依规向社会公开，接受群众监督。该项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动的，应当依法重新报批。

五、你单位应在接到本批复后3个工作日内，将批复原件送至石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局，按规定接受生态环境部门的监督检查。该项目日常环境监督管理工作由属地生态环境部门负责。

正定县数据和政务服务局
2026年09月21日

抄送：石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

正定县数据和政务服务局审批五室

2026年09月21日印发

（共印5份）